

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"AUGUSTA BAGIENORUM"
BENE VAGIENNA
Viale Rimembranza, 2
12041 BENE VAGIENNA CN
C.F. 92013930042
Tel.0172 654118- 654301
segreteria@icbenevagienna.edu.it
cnic80700n@istruzione.it
cnic80700n@pec.istruzione.it



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

Prot. e data (vedi segnatura)

Spett.le

VIVAI VERBENE S.S. di Ferrero e
Demagistris
P. IVA 02135340046
Via Madonna delle Grazie, 23
12041 BENE VAGIENNA (CN)

**FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA – COMPETENZE
E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.**

ASSE V REACT EU – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

**Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"**


Cod. progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-19

Titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

**OGGETTO: STIPULA trattativa diretta MePA n. 3177320 per la fornitura e posa in opera di materiale per
la riqualificazione delle aree verdi della Scuola Primaria di Trinità, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs 50/2016, per un importo contrattuale pari a €. 5.785,45 (IVA esclusa).**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 - Obiettivo Specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.3
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" e la relativa Candidatura n.
1073245 del 11/01/2022 – Moduli;
- VISTA** la nota ministeriale Prot. AOODGEFID – 00035942 del 24/05/2022, riferita all'avviso
sopra specificato, con la quale l'Autorità di Gestione del PON ha comunicato a codesta
Istituzione Scolastica l'autorizzazione all'avvio del sopraccitato progetto;
- VISTE** le delibere del Collegio Docenti n. 4 del 29 giugno 2022 e del Consiglio di Istituto n. 3
del 30 giugno 2022 con cui si autorizza la realizzazione del progetto PON FESR relativo
Azione 13.1.3A "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" e il relativo
decreto prot n. 5366 del 09/06/2022 del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio
del progetto;
- VISTO** il progetto esecutivo, prot. n. 8721 del 31/08/2022 e successive integrazioni e
modifiche, presentato dall'Arch. Gotta Cinzia, progettista incaricato per lo svolgimento
delle attività di progettazione inerenti l'iniziativa in oggetto;



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"AUGUSTA BAGIENORUM"
BENE VAGIENNA
Viale Rimembranza, 2
12041 BENE VAGIENNA CN
C.F. 92013930042
Tel.0172 654118- 654301
segreteria@icbenevagienna.edu.it
cnic80700n@istruzione.it
cnic80700n@pec.istruzione.it



CONSIDERATA la necessità di procedere, entro i termini disposti dall'Autorità di Gestione del PON, all'attuazione dell'iniziativa in oggetto;

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8745 del 31/08/2022 e la necessità di procedere alla sistemazione delle aree verdi della scuola Primaria di Trinità con affidamento tramite trattativa diretta con unico operatore economico n. 3177320 del 06/09/2022;

VISTA l'offerta del 12/09/2022 in risposta alla trattativa MePA n. 3177320 da parte di codesta azienda e il relativo provvedimento di aggiudicazione prot. n. 9494 del 15/09/2022;

VISTA la nota prot. n. 73851 del 06/09/2022 del Ministero dell'Istruzione e considerata la necessità di procedere alla fornitura e posa in opera del materiale concordato in tempo utile per la chiusura dell'iniziativa in oggetto fissata al 28/02/2023;

CONSIDERATA la rimodulazione dei prezzi in funzione delle aliquote IVA applicabili;


STIPULA

la presente trattativa per la seguente fornitura comprensiva di posa in opera e addestramento:

- sistemazione delle aree verdi della scuola Primaria di Trinità, dell'aiuola lato via Campi, riqualificazione di alcune zone del cortile su via Carlo Marro e creazione di un orto rialzato mediante l'utilizzo di cassoni, come da documento di computo allegato al presente affidamento:

Forniture e servizi	€. 473,20, IVA inclusa (pari a €. 455,00 + <u>IVA 4%</u> pari a €. 18,20);
	€. 3.561,33, IVA inclusa (pari a €. 3.237,57 + <u>IVA 10%</u> pari a €. 323,76);
	€. 1.605,52, IVA inclusa (pari a €. 1.316,00 + <u>IVA 22%</u> pari a €. 289,52)
Totale forniture e servizi	€. 5.640,05 IVA INCLUSA
<hr/>	
Piccoli lavori sistemazione edilizia/terreno	€. 629,16, IVA inclusa (pari €. 571,96 + <u>IVA 10%</u> pari a €. 57,20);
<hr/>	
Addestramento	€. 250,00, IVA inclusa (pari a €. 204,92 + <u>IVA 22%</u> pari a 45,08);
<hr/>	
Per un totale complessivo di	€. 5.785,45 IVA ESCLUSA €. 6.519,21 IVA INCLUSA

Consegna e posa in opera della suddetta fornitura: via Carlo Marro n. 18 – 12049 TRINITA' (CN).



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"AUGUSTA BAGIENORUM"
BENE VAGIENNA
Viale Rimembranza, 2
12041 BENE VAGIENNA CN
C.F. 92013930042
Tel.0172 654118- 654301
segreteria@icbenevagienna.edu.it
cnic80700n@istruzione.it
cnic80700n@pec.istruzione.it



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

Indirizzo di fatturazione	Viale Rimembranza n. 2 – 12041 BENE VAGIENNA CN
Codice fiscale intestatario fattura	92013930042
Codice Univoco Ufficio	UFPT9I
C.U.P.	D69J22000070006 (specificare in fattura)
C.I.G.	ZBF3798D26 (specificare in fattura)
Codice progetto	13.1.3A-FESRPN-PI-2022-19 (specificare in fattura)
Modalità pagamento	Bonifico bancario

Pagamento tramite versamento su c/c bancario, su presentazione di regolare fattura elettronica.
Applicazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72.

Il presente documento d'ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.
Per quanto non espressamente indicato e per quanto riguarda il trattamento dei dati si rinvia alle disposizioni della normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella SARTIRANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

VOCE DI COSTO da pag.3 Bando	AREA	Num.Ord. CODICE PREZZO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO
Forniture e servizi	CORTILE	01.A19.G10.085	P.O.Vasca lavatoio completa di accessori e sostegni, compresa la posa di un rubinetto per sola acqua fredda, piletta di scarico, sifone di scarico con raccordo al muro o pavimento			
Forniture e servizi			SOMMANO cad	1,00		178,00
Forniture e servizi	CORTILE	18.A50.A80.005	Posa di una dorsale di irrigazione comprensiva di tubo di polietilene per irrigazione (pn 10 in rotoli diametro 63 mm), con scavo già preparato, incluse le bocchette di adduzione, le raccorderie necessarie e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
Forniture e servizi	CORTILE		SOMMANO m	5,00	40,00	200,00
Forniture e servizi	CORTILE	01.P08.N60.010	Fornitura di pozzetti in polipropilene realizzati in stampo unico, con riquadro nella parte superiore, idoneo ad alloggiare caditoie e chiusini in PVC. Con anelli e diaframmi asportabili sui quattro lati per l'inserimento dei tubi in plastica e con nervature esterne per l'ancoraggio del cemento e guide nella parte interna per il posizionamento dei sifoni dimensioni cm 30x30 altezza cm 30			
Forniture e servizi	CORTILE		SOMMANO cadauno	1,00		80,00
Forniture e servizi	CORTILE	01.P27.T75.005	Tubazioni ad ala gocciolante autocompensante co-stituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori saldati internamente o esternamente sulla parete del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da 1.5 a 4 l/ora Distanza punti goccia cm 30			
Forniture e servizi	CORTILE		SOMMANO m	40,00	3,50	140,00
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE	NUOVO PREZZO 4	MANODOPERA per la realizzazione di IMPIANTO IRRIGAZIONE composto da: Collettore, Elettrovalvole, raccordi, morsetti, mat.elettrico, programmatore, sensore pioggia, allacciamento a rete idrica ed elettrica, collaudo e tutto ciò che serve al fine di fornire l'impianto funzionante a regola d'arte. COMPRESA la fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, compreso lo scavo ed il reinterro, il sottofondo ed il rinfiacco con calcestruzzo - spessore minimo 15 cm, solo esclusa la soletta di copertura, il chiusino o la caditoia. Da pagarsi per l'altezza effettiva dal fondo a sottosoletta delle dimensioni interne di 60 x 60cm			
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE		A CORPO	1,00		900,00
Forniture e servizi	CORTILE	03.A09.A03.015	Substrato collturale necessario per le coperture a verde estensivo o intensivo leggero, esente da infestanti, costituito da una miscela di torbe, lapillo, pomice, perlite espansa, cortecce, fibre di cocco, argille speciali, sostanze ammendanti e concimi organici			
Forniture e servizi	CORTILE		SOMMANO m3	4,50	70,00	315,00
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE	01.A01.B90.005	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito a mano			
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE		SOMMANO m³	4,50		165,00
Forniture e servizi	CORTILE	01.P27.M00.005	Fioriere in legno trattato e verniciato, con l'interno verniciato antimuffa o bitumato, pareti di contenimento finite dello spessore di cm 4. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 .			
Forniture e servizi	CORTILE		Dimensioni cm 80x80x50h			
Forniture e servizi	CORTILE		SOMMANO	8,00	200,00	1600,00

Forniture e servizi	CORTILE	30.P25.L00.010	Fioriere in legno trattato con impregnante, pareti finite dello spessore di cm 4 in larice (larix decidua). Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 .				
Forniture e servizi	CORTILE		(ad uso semenzaio)				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO	2,00	230,00	460,00
Forniture e servizi	CORTILE	30.P25.N00.005	Tavolo con panche in legno realizzata con tavole della lunghezza di 2 m trattato con impregnante Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice (larix decidua) (utilizzo come tavolo da lavoro per rinvasi)				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO	1,00		480,00
Forniture e servizi	CORTILE	30.P25.N10.005	Bacheca in legno realizzata con tavole di dimensioni pannelli cm 120x120 trattato con impregnante. Dotati di certificazione di gestione forestale sostenibile o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 . in legno di larice(larix decidua) (allestito come Bug House per insetti)				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO	1,00		585,00
Forniture e servizi	CORTILE	01.A18.E10.015	Sostegno per piante rampicanti Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm 50x50				
Forniture e servizi	CORTILE		Dimensioni: 2mt x 3mt x qtà 2				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO m2	12,00	15,50	186,00
Forniture e servizi	CORTILE		Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo				
Forniture e servizi	CORTILE		del piantamento delle sottoelencate specie rampicanti				
Forniture e servizi	CORTILE		zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta				
Forniture e servizi	CORTILE		fornita in vaso				
Forniture e servizi	CORTILE	01.P27.A40.050	Rhynchospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v (oppure Passiflora caerulea)				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO cad	4,00	35,00	140,00
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE	20.A27.A68.005	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm 30x30x30				
Piccoli lav. Sistemaz.	CORTILE				4,00	15,00	60,00
Forniture e servizi	CORTILE	01.P27.W05.005	Miscela di fioritura che comprendono specie annuali e specie rustiche, costituite da miscele fiorite di diverse altezze da utilizzare nei siti strategici tipo rotonde, aiuole, ecc... a gestione annuale costituita da almeno 20 specie a semina primaverile e fioritura estiva/autunnale con densità di semina da 7 a 10 gr./metro quadro. Sono esclusi gli interventi di sistemazione del terreno. Miscuglio fiorito per impollinatori				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO cad			60,00

Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE	20.A27.A75.005	Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m ² Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo				
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE		(per miscuglio fiorito)				
Piccoli lav. Sistemaz.	CORTILE			SOMMANO m2	2,00	35,00	70,00
Forniture e servizi	CORTILE	NUOVO PREZZO 3	Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento di specie ORTICOLE PER IL PRIMO ANNO fornita in vaso Specie da fornire in base alle loro caratteristiche, stagionalità ed idoneità e fruizione del sito				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO m3	1,50		220,00
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE	20.A27.A75.005	Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densita' di 20-24 piantine al m ² Su cassonetto gia' preparato compreso il dissodamento del sottofondo				
Piccoli lav. Sistemaz. Edilizia-Terreno	CORTILE		(per orticole)				
Piccoli lav. Sistemaz.	CORTILE			SOMMANO m2	6,00	35,00	210,00
Forniture e servizi	CORTILE	06.P17.A25.010	Software per gestioni immagini su server, di impianti complessi con telecamere aventi indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/switch, per impianti fino a 64 telecamere - licenza per singolo dispositivo/ punto IP (web app monitoraggio Api)				
Forniture e servizi	CORTILE			SOMMANO cad	1,00		165,00
Addestrament o uso attrezzature	CORTILE	NUOVO PREZZO 4	Addestramento all'uso delle attrezzature, software e/o formazione del personale				
Addestrament o uso	CORTILE			SOMMANO cad	1,00		150,00